

涑源县行政审批局

涑行审交字【2021】005号

涑源县行政审批局 关于涑源县石片至伊家铺段、团圆桥及 G112 线至东杏花段改造工程施工图设计及预算的 批 复

涑源县交通运输局：

你单位呈报的“涑源县石片至伊家铺段、团圆桥及 G112 线至东杏花段改造工程施工图设计及预算”已收悉。经研究，原则同意该项目建设，现批复如下：

一、建设地点

留家庄乡、塔崖驿乡

二、建设规模及主要内容

1、涑源县石片至伊家铺段改造工程，路线全长 10.568km，对旧路病害处理后改造为沥青混凝土路面；局部路段恢复及增设路肩挡墙等路基防护。设计速度 20km/h，路基宽 7.5m，路面宽 6.5m。2、涑源县团圆桥改造工程，桥梁全长 31.46m，现状为钢筋混凝土现浇板桥更换上部结构和桥台，保留桥墩。桥面净宽 7.5m+2×0.25m 护栏，设计荷载公路 II 级。3、涑源县 G112 线至东杏花段改造工程，路线全长 3.1km，对旧路病害处理后



改造为沥青混凝土路面,局部路段恢复路肩挡墙等路基防护。
设计速度 20km/h,路基宽 4m,路面宽 3.5m。

三、工程投资及资金来源

本项目预算总投资 2155.0614 万元,其中建安费 1924.8123 万元,资金来源为财政资金。

望你单位接批复后抓紧组织实施,做好该项目的工程管理,加强质量监督,确保工程质量,并做好交(竣)工验收工作。



涑源县行政审批局

2021年7月29日印发

